

鼎城分公司职工厨房装修

工程

招标工程量清单

招标人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____



鼎城分公司职工厨房装修

工程

招标工程量清单



招标人：_____

造价咨询人：_____

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

(签字或盖章)



编制人：_____

复核人：_____

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

鼎城分公司职工厨房装修工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为鼎城分公司职工厨房装修工程。主要内容：拆除、砌筑、地面砖、天棚、墙面砖、墙面 888、门窗、给排水、电气安装等。

二、编制依据

（一）资料依据

- 1、委托单位提供的《鼎城分公司职工厨房装修工程》施工图电子版；
- 2、各种相应的标准图集和设计、施工规范。

（二）计价依据

3、住房和城乡建设部第 1567 号关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的公告（编号为 GB50500-2013）及配套使用的相关专业工程量计算规范的公告；

4、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56 号关于印发 2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5、湘建价市〔2020〕46 号湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》；

6、常建价〔2021〕18 号《关于发布常德市二〇二一年第二期安装工程材料市场价格的通知》；

7、常建价〔2021〕17 号关于发布常德市二〇二一年第六期建设工程材料预算价格的通知。

三、编制范围

本工程量清单计价编制范围为鼎城分公司职工厨房装修工程施工图所包含的全部内容；

具体工程量详见工程量清单。

四、有关说明

1、本工程造价含不可预见费 1000 元。

五、技术措施费投标单位应根据该工程具体情况结合本单位的施工组织设计给出准确报价。

六、工程量清单的项目特征及工作内容应结合现场情况及相关文件综合考虑。

七、本工程量清单计价未尽事宜均以招标文件为准。

八、未尽事宜，由甲乙双方协商确定。

九、附件

1、鼎城分公司职工厨房装修工程工程量清单

二〇一二年一月二十七日



E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装修工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除		m2	45.99			
2	011601001001	砖砌体拆除		m3	1.512			
3	011605001001	平面块料拆除		m2	44.20			
4	011602001001	水泥砂浆层拆除		m2	44.20			
5	011610001001	木门窗拆除		樘	1.00			
6	010103002001	垃圾外运 10km		m3	8.1957			
		建筑工程						
7	010401003001	实心砖墙		m3	4.9152			
8	010401012001	零星砌砖		m3	0.912			
9	010401014001	明沟树脂沟盖板 300*500		m	19.00			
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水		m2	77.00			
11	011101003001	陶粒 50厚		m2	38.50			
12	011101003002	细石混凝土楼地面 50厚铺钢丝网		m2	38.50			
		装饰工程						
13	011201001001	墙面一般抹灰		m2	20.48			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装修工程 标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	011203001001	零星项目一般抹灰		m2	32.836			
15	011407001001	墙面喷刷涂料		m2	20.48			
16	011101006001	平面砂浆找平层 厚3cm		m2	77.00			
17	011102003001	块料楼地面		m2	38.50			
18	011102001001	英国棕门坎		m2	0.27			
19	011302001001	吊顶天棚		m2	51.20			
20	011204003001	块料墙面 300*600墙面砖		m2	65.55			
21	010809004001	石材窗台板		m2	1.14			
22	010807001001	金属窗		m2	5.04			
23	010801001001	成品实木门		m2	1.89			
本页合计								
合 计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 装修工程 标段: 第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		

注: 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装修工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			1000.00	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		1		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计				

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 装修工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	1000.00	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			1000.00	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 水电工程 标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		电气						
1	030404017001	P4配电箱		台	1.00			
2	030411001001	配管 PC50		m	78.00			
3	030411001002	配管 PC25		m	82.90			
4	030411001003	配管 PC20		m	65.20			
5	030411006001	塑料接线盒		个	33.00			
6	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²		m	195.60			
7	030411004002	配线 WDZ-BYJ-6mm ²		m	248.70			
8	030408001001	电力电缆 YJV-4*25+1*16		m	81.45			
9	030408006001	干包式电力电缆头DT4*25+1*16		个	2.00			
10	030412004001	600*600 LED平板灯		套	9.00			
11	030404034001	单联单控开关		个	1.00			
12	030404034002	三联单控开关		个	1.00			
13	030404035001	五孔插座		个	10.00			
14	030411001004	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20		m	6.20			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 水电工程 标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030411001005	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25		m	22.50			
16	030411001006	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 50		m	78.00			
17	030411006002	挖洞眼		个	12.00			
		给排水						
18	031001006001	塑料PPR管 DN25	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 连接形式:热熔; 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗、水试压;	m	76.40			
19	031004008001	塑料堵头 DN25		组	6.00			
20	031001006002	塑料管 UPVC110		m	11.50			
21	031001006003	塑料管 UPVC160		m	13.70			
22	040504008001	隔油池		座	1.00			
23	010101003001	挖沟槽土方		m3	26.50			
24	010103001001	回填方		m3	26.50			
25	031301017001	第四册: 脚手架拆费 (10KV 以下架空线路、装饰灯具及路 灯不计)		项	1.00			
本页合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 水电工程 标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中: 暂估价
						综合单价	合价	
本页合计								
合计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 水电工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 水电工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			500.00	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		1		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计				

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 水电工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	原有水电拆除	项	500.00	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			500.00	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。